



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO.DOYE.824.19**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2019

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

BENITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVICION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA FAM

**Fecha de salida**

07/23/2019 - 06:00

**Fecha de regreso**

07/26/2019 - 19:00

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida de viáticos**

870.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5180.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

23 DE JULIO DEL 2019

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, EN ATTITUDE 692-E A LAS 6:00AM DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019, LLEGANDO AL FRACCIONAMIENTO PESCADORES DE PLAYA DEL CARMEN.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

11:00-1:00PM

EN EL PREDIO DE PESCADORES, DEL CONTRATO DE OMI, OBSERVE QUE SE TIENEN LOS AVANCES EN APLANADOS EN CASI TODOS LOS MUROS Y PLAFONES, FABRICACION DE LA CISTERNA COMPLETA, COLOCACION DE LUMUNARIAS Y VENTILADORES EN PLANTA BAJA. EN LOS BAÑOS SE ESTA PONIENDO LAMBRIN, SEGÚN DISEÑO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

12:00-2:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATO DE RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS, OBSERVE QUE SE CONTIUNA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOBEDILLA. SE PRETENDE COLAR EN BREVEZ DIAS. CONTINUAN EN ESTATUS DE ATRASO, SIN EMBARGO, PUEDEN NIVELARSE SI AUMENTAN EL NUMERO DE JORNADAS O DE PERSONAL.

**Resultados obtenidos**

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

2:00-4:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA SECUNDARIA, SE COLO EL PASILLO DEL AULA, ASI COMO SE ESTA APLICANDO PINTURA EN LOS MUROS TERMINADOS. SE SUMINISTRA YA LOS ACCESORIOS Y MUEBLES DE LOS BAÑOS. REPORTAN UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

4:00-6:00PM

EN LA MISMA AREA, PERO DEL CONTRATO DE HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA, SE REPORTA QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE AZOTEA, Y LA EXCAVACION DEL AREA DONDE SE HARA LA CISTERNA.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CANCUN, DONDE PRECNOTE.

24 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, PASEOS KUSAMIL, CANCUN.

8:00-11:00AM

ME TRASLADE AL FRACC. PASEOS KUSAMIL, DONDE OBSERVE LOS AVANCES DE BIOARC, QUE CONSISTEN EN COLADO DE LOSA DE AZOTEA, ASI COMO APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B.

SE REPORTA UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A QUE SE ENTREGUEN LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA.

### **Contribuciones**

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, PASEOS KUSAMIL, CANCUN.

11:00-01:00PM

EN EL MISMO SITIO, PERO DEL AREA DEL JARDIN DE NIÑOS, OBSERVE QUE YA SE TIENE TODA LA ESTRUCTURA TERMINADA, CALCRETO EN LOSA ASI COMO LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES.

SE ESTA HABILITANDO EL CUBRETINACOS EN LOSA DE AZOTEA.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, PRIVADA SAC-BE, CANCUN.

1:00-3:00PM

ME TRASLADE AL FRACC. PRIVADA SAC-BE, DONDE OBSERVE QUE YA SE COLARON TODAS LAS LOSAS Y EN GENERAL TODA LA ESTRUCTURA. SE ESTA APLICANDO EL CALCRETO EN LA LOSA DE AZOTEA, SE ESTAN APLANANDO LOS MUROS Y PLAFONES Y SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE CONCRETO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO SACBE, CANCUN.

3:00-5:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA PRIMARIA, OBSERVE QUE SE ESTA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOVEDILLA, ASI COMO ALGUNOS MUROS DE AMBAS PLANTAS.

EN EL EDIFICIO B, SE CONSTRUYERON LOS MUROS CABECEROS Y SE ESTA RELLENANDO PARA PONER LOSETA.

SE REPORTAN ATRASOS.

PERCNOTE EN CANCUN.

25 DE JULIO DEL 2019

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO ARCOS PARAISO.

8:00-11:00

SE REALIZO SUPERVISION EN ESTA FECHA, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA COLANDO LA LOSA DE VIGUETA Y BOBEDILLA, APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES ASI COMO RELLENOS EN AULAS PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO ARCOS PARAISO.

11:00-3:00PM

ME TRASLADE ALA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DEL FRACC. ARCOS PARAISO, DONDE OBSERVE QUE YA SE COLO LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO A Y LOSA DE ENTREPISO DE EDIFICIO B (SOLO ESO CONLLEVA EL CONTRATO, AUNQUE ES DE 2 NIVELES). TAMBEIN OBSERVE QUE SE ESTAN APLANANDO MUROS Y PLAFONES, ASI COMO APLICACIÓN DE CALCRETO EN AZOTEA.

SE REPORTA BUEN AVANCE

### **Conclusiones**

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL.

3:00-6:00PM

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, DONDE OBSERVE QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL RECUBRIMIENTO EN PISOS Y EN LAS MOCHETAS DE FACHADA. SE ESTAN COLOCANDO LUMINARIAS Y VENTILADORES EN AULAS. Y PINTURA

EN OBRA EXTERIOR, SE ESTA EXRENDIENDO LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA COLAR LAS PLACAS DE PLAZA CIVICA.

PERCNOTE EN CANCUN.

26 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL.

8:00-11:00AM

ME TRASLADE AL PREDIO DE PUNTA IKAL, AL AREA DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, DONDE OBSERVE QUE SE ESTAN APLANANDO LOS MUROS Y LOS PLAFONES, ASI COMO PINTURA Y COLOCACION DE VENTILADORES Y

LUMINARIAS EN PLANTA BAJA.

EL EDIFICIO B SE ESTA APLANANDO Y RELLENANDO PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL (1)

11:00-2:00PM

EN EL MISMO COMPLEJO DE PUNTA IKAL, PERO EN EL AREA DE LA SECUNDARIA DEL CONTRATISTA, DALBAH, S.A. DE C.V. OBSERVANDO QUE SE APLANO TODO EL EDIFICIO, TANTO MUROS COMO PLAFONES. TAMBIEN SE ESTA PINTANDO AREAS, SE ESTA COLOCANDO PROTECTORES DE HERRERIA EN PLANTA BAJA.

REPORTAN UN BUEN AVANCE.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL (2)

2:00-6:00PM

EN LA MISMA AREA, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATISTA EVO HD, CONSTATE LOS AVANCE EN LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES, RODAPIE PARA PLAZA CIVICA, RELLENOS EN LAS AULAS PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

PERCNOTE EN CANCUN

27 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

11:00-1:00PM

EN EL PREDIO DE PESCADORES, DEL CONTRATO DE OMI, OBSERVE QUE SE TIENEN LOS AVANCES EN APLANADOS EN CASI TODOS LOS MUROS Y PLAFONES, FABRICACION DE LA CISTERNA COMPLETA, COLOCACION DE LUMUNARIAS Y VENTILADORES EN PLANTA BAJA. EN LOS BAÑOS SE ESTA PONIENDO LAMBRIN, SEGÚN DISEÑO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

12:00-2:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATO DE RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS, OBSERVE QUE SE CONTIUNA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOBEDILLA. SE PRETENDE COLAR EN BREVEZ DIAS. CONTINUAN EN ESTATUS DE ATRASO, SIN EMBARGO, PUEDEN NIVELARSE SI AUMENTAN EL NUMERO DE JORNADAS O DE PERSONAL.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

2:00-4:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA SECUNDARIA, SE COLO EL PASILLO DEL AULA, ASI COMO SE ESTA APLICANDO PINTURA EN LOS MUROS TERMINADOS. SE SUMINISTRA YA LOS ACCESORIOS Y MUEBLES DE LOS BAÑOS. REPORTAN UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

4:00-6:00PM

EN LA MISMA AREA, PERO DEL CONTRATO DE HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA, SE REPORTA QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE AZOTEA, Y LA EXCAVACION DEL AREA DONDE SE HARA LA CISTERNA.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

julio - septiembre

### Fecha de validación de la información

2019-07-29

### Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Importe total de la comisión

0.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.